

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор
ПАО «Кировский завод «Маяк»
(должность)

М.П. _____ / Куницын Л.Н. /
(подпись) (фамилия)
" _____ " _____ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по ремонту кровли пристроя корпуса №2

1. Общая часть:

Заказчик: ПАО «Кировский завод «Маяк».

Ремонт кровли пристроя корпуса №2 производится силами Подрядчика из его материалов, его силами и средствами. Все необходимые материалы, средства крепежа, аксессуары обеспечиваются за счёт Подрядчика.

2. Технические требования к выполнению работ:

2.1. Производство работ:

Демонтировать старое кровельное покрытие и смонтировать новое. Работы необходимо выполнить в соответствии со СП 17.13330.2017, ГОСТ Р 70341—2022, ГОСТ Р 70343—2022.

Конструктивные решения выполненных работ должны соответствовать положениям, действующих сводов и правил, национальных стандартов на материалы и комплектующие изделия, применяемые для их устройства и выполнять основные назначения отмоксти, прямков и козырьков.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Демонтаж покрытия кровли из профлиста	м ²	60
2	Демонтаж деревянных стропильных ног	м ³	0,5
3	Демонтаж деревянной обрешетки толщиной 25мм	м ²	60
4	Демонтаж обделок из оцинкованной стали	м ²	10,4
5	Разборка цементно-песчаной стяжки толщиной 50мм	м ²	55,4
6	Разборка утепления толщиной 300 мм	м ²	51,26
7	Разборка пароизоляции оклеечной	м ²	51,26
8	Огрунтовка основания битумным праймером	м ²	51,26
9	Ремонт кирпичной кладки наружных стен	м ³	1
10	Заделка штроб в кирпичной кладке	м ³	0,3
11	Оштукатуривание стен	м ²	29,3
12	Огрунтовка стен битумным праймером	м ²	29,3
13	Устройство пароизоляции оклеечной с учетом заведения на стены	м ²	74,8
14	Утепление кровли керамзитом (разуклонка) толщиной 100мм	м ³	6
15	Утепление кровли Пеноплекс Основа толщиной 150 мм	м ³	7,69
16	Устройство стяжки из листов ЦСП 24мм (2 слоя)	м ²	55,4

17	Огрунтовка листов ЦСП с двух сторон	м ²	221,6
18	Устройство переходного буртика	м.п.	24,3
19	Изготовление и установка карнизных свесов из оцинкованной стали толщиной 0,55мм шириной 600мм с костылями	м.п.	16,25
20	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 1 слой (нижний слой) Унифлекс ТПП	м ²	57,8
21	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 1 слой (нижний слой) Унифлекс ТПП дополнительный слой	м ²	16,25
22	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя Унифлекс ТКП	м ²	57,8
23	Смена парапетных крышек из оцинкованной стали толщиной 0,55мм	м.п.	6,65
24	Устройство примыканий из рулонных материалов высотой свыше 600мм	м ²	24
25	Установка краевой рейки	м.п.	16,4
26	Установка подоконных отливов 3шт	м ²	0,6
27	Ремонт рустов потолочных плит	м.п.	19

2.2. Результатом работ является ремонт кровли корпуса №2 и выдача исполнительной документации, которая выдается Заказчику на бумажном носителе в соответствии с Техническим заданием.

3. Технические требования к материалам (оборудованию):

№	Наименование	Требования к продукции	Кол-во	Ед.изм
1	Праймер битумный	ГОСТ 30693-2000	0,036252	т
2	Кирпич силикатный 250х120х88	ГОСТ 379-2015, М150, СП 70.13330.2012	4,4	м ³
3	Раствор готовый кладочный, цементный	М100, ГОСТ 28013-98	0,25092	м ³
4	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150 (штукатурка)	М150, ГОСТ 28013-98	0,69467	м ³
5	Унифлекс ТПП	ГОСТ 2678-94, ГОСТ 30547-97	0,761	т
6	Унифлекс ТКП	ГОСТ 30547-97	0,412	т
7	Гравий керамзитовый	М 250, фракция 5-10	6,18	м ³
8	Пеноплекс (150 мм)	ГОСТ 15588-2014, ГОСТ 32310-2020	7,69	м ³
9	Листы ЦСП (12 мм)	ГОСТ 26816-2016	102	м ²
10	Эмульсия битумно-латексная гидроизоляционная антикоррозийная напыляемая	ГОСТ 30693-2000	99,72	кг
11	Раствор готовый кладочный, цементный	М150, ГОСТ 28013-98	0,567	м ³
12	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия	класс В15, F(1)100, W4 ГОСТ 7473-2010, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 25192-2012	0312	м ³
13	Сталь оцинкованная (0.55мм)	ГОСТ 14918-2020	0,01955	т
14	Рейка прижимная алюминиевая	ГОСТ Р 58939-2020	0,00388	т

15	Гипс строительный Г-3	ГОСТ125-2018	0,00366	т
16	Песок природный для строительных работ	Средней крупности ГОСТ 8736-2014	5,5	м ³

4. Общие требования к материалам:

4.1. Используемые материалы и поставляемые товары должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе не были восстановлены, не была осуществлена замена их составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должны являться выставочным образцом, принадлежать Подрядчику на праве собственности, не быть заложенными или арестованными, не являться предметом спора третьих лиц.

4.2. Используемые материалы и поставляемые товары не должны иметь признаков контрафактности, а именно: несанкционированного использования или нанесения торговых марок производителя продукции на территории РФ. Заказчик оставляет за собой право провести экспертизу товара на предмет его оригинальности, контрафактности, в независимой экспертной организации или в авторизированном сервисном центре производителя оборудования. Расходы, потраченные на проведение экспертизы, будут отнесены на счет Подрядчика в случае получения заключения экспертной организации не в пользу Подрядчика.

4.3. Каждая единица используемого материала должна соответствовать размерам, качеству, комплектности, техническим характеристикам, техническим условиям изготовителя.

4.4. Используемый материал должен быть экологически безопасен, сертифицирован и по безопасности должен соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям и действующему законодательству РФ.

5. Место выполнения работ (поставки товара, оказания услуг):

Кировская область, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67.

6. Дополнительные требования к материалам:

6.1. Поставщик обязан передать документы с каждой единицей товара: копии сертификатов соответствия; технический паспорт на русском языке; руководство пользователя на русском языке; гарантий талон с указанием заводского (серийного) номера и гарантийного периода.

6.2. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Согласовано:

Начальник отд. 139

Войтенко А.Ю.