

Исх. № 32 от 25.05.2026

Руководителю организации по списку

На № _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

проведение откачки, замывки гальванических ванн с последующей
утилизацией/обезвреживанием химических растворов, а также демонтажа оборудования и
систем инженерно-технического обеспечения (вентиляции), входящих в состав ОПО
«Площадка участка гальванического производства».

№ п/п	Перечень требований	Описание требований
1.	Заказчик	АО ВО «Электроаппарат»
2.	Юридический адрес	199106, Санкт-Петербург г, 24-я линия В.О., д.3-7, лит И, оф.1
3.	Местонахождение объекта	199106, Санкт-Петербург г, 24-я линия В.О., д.3-7, лит. Е
4.	Краткое описание и характеристика объекта	Здание гальванического участка представляет собой 2-х этажное здание с техническими помещениями. Материал стен кирпич. Материал перекрытий железобетон. Облицовка стен – плитка. Материал пола – бетон. Общая площадь – 1537,83 м2. Год постройки 1941. Год ввода в эксплуатацию – 1941. Ликвидация ОПО «Площадка участка гальванического производства». Проведение работ в соответствии с Документацией на ликвидацию ОПО «Площадка участка гальванического производства», класс опасности – III, рег. № А19-00600-0010, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ВО, 24-я линия, д.3-7, лит. Е.
5.	Нормативная документация	Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Приказ Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» Постановление Правительства РФ от 24.11.1998 № 1371 "О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов" Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"
6.	Объем и состав работ	6.1 Составление Проекта производства работ на все виды работ с последующим согласованием/утверждением с Заказчиком 6.2 Откачка (58 шт, из них ОПО 19 шт, общий объем 40м3), замывка ванн (91 шт) и утилизация растворов с производственных линий гальванического производства 6.3 Предоставление трехстороннего акта утилизации на фактический объем утилизируемых растворов. 6.4 Демонтаж гальванических ванн (91 шт), с последующей утилизацией ванн (35 шт), входящих в состав опасного производственного объекта (далее – ОПО) (линия серебрения,

		линия покрытия сплавов олово-висмут, линия приготовления цианистых электролитов, линия цинкования, отдельно стоящая ванна электрополирования, линия анодирования алюминия и его сплавов, линия травления черных металлов, отдельно стоящая ванна фосфотирования, линия травления и полирования меди и ее сплавов, отдельно стоящая ванна хромирования – 35 шт) 6.5 Демонтаж вентиляции (длина трубопроводов около 173 пог.м)
7.	Сроки оказания услуг	В течение 3 месяцев после внесения авансового платежа, утверждения Заказчиком ППР, Подготовки и передачи Заказчиком площадки для производства работ и допуска Подрядчика на объект для выполнения работ
8.	Документы, передаваемые Заказчиком Подрядчику для оказания услуг	Исходные данные по ОПО (копии документов, документы в электронном формате): 1. сведения, характеризующие ОПО; 2. необходимая техническая и конструкторская документация на технические устройства, применяемые на ОПО
9.	Результаты оказанных услуг	1. Демонтаж ТУ (гальванических ванн), в том числе, входящих в состав ОПО, а также демонтаж систем вентиляции согласно проекту. 2. Сопровождение проекта до момента исключения ОПО из государственного реестра, устранение выявленных замечаний территориальным органом Ростехнадзора, в части предоставления требуемых форм документов по факту выполненных работ.
10.	Документы, передаваемые Подрядчиком Заказчику по окончанию работ	1. Заверенные копии своих разрешительных документов, в составе, указанных в п.12 настоящего технического задания. 2. Проект производства работ утвержденный и согласованный с Заказчиком. 3. Акт утилизации растворов и химических веществ с гальванических линий. 4. Акт утилизации демонтируемого оборудования 5. Акт выполненных работ по демонтажу оборудования
11.	Требования к Подрядчику	1. Подрядчик должен: • иметь допуск, обладать необходимой технической документацией (ППР; планы расположения демонтируемого оборудования и вентиляции; нормативные документы, применяемые при выполнении соответствующих работ, установленные Приказом №500 от 07.12.2020), аттестованными инженерно-техническими работниками (аттестация в области ПБ по направлениям: А.1, Б.1.11, Б1.9) и квалифицированный персонал, в соответствии с характером оказываемых работ • обладать необходимым техническим оборудованием для оказания квалифицированных услуг • обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующую действующую разрешительную документацию на оказание услуг в соответствии с требованиями, изложенными в техническом задании); 2. Местонахождения юридического лица: г.Санкт-Петербург 3. Подрядчик должен являться платежеспособным. Не должен являться банкротом, находиться в процессе ликвидации. На имущество Подрядчика не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Подрядчика не должна быть приостановлена

12.	Дополнительные требования	Подрядчик должен иметь подтвержденные документально: • Выписку из реестра СРО (при наличии) • Наличие лицензии на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов опасности, согласно ст. 12 п. 30 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ • Наличие лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов, согласно ст. 12 п.34 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ • Соблюдение требований, предъявляемых к лицензиатам, согласно ст. 8 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ Представитель подрядной организации до начала проведения работ должен предъявить в отдел охраны труда: • письмо на имя генерального директора, содержащее пофамильный список работников для выполнения работ по заключенному договору; • документы, удостоверяющие личность; • приказ подрядной организации о назначении лица, ответственного за безопасное производство работ; • документы, подтверждающие профессию и квалификацию, соответствующие указанным в списке состава бригады (основным и совмещаемым: электрогазосварщики, стропальщики и др.); • документы, подтверждающие прохождение проверок знаний по охране труда по основной и совмещаемым профессиям (должностям), а также по видам работ, в том числе работам повышенной опасности, которые предстоит выполнять в рамках действующего договора на территории или объектах Организации (удостоверения или копии протоколов проверок знаний) • Работники Подрядчика должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ должны учитывать специфику производственной деятельности) в соответствии с "Об утверждении Едиными типовыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств", утв. Приказом Минтруда России от 29.10.2021 N 767н
13.	Порядок формирования цены и условия оплаты	1. В стоимость договора входит стоимость услуг, материалов, транспортные расходы, налоги и другие обязательные платежи; 2. Оплата услуг производится Заказчиком Подрядчику безналичным расчетом авансовым платежом в размере 30% от общей стоимости работ. И окончательной оплатой выполненной работ в размере 70% от общей стоимости работ в течение 10 рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приема-сдачи выполненных работ. 3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Главный инженер



Семенов Д.Е.

