

Наименование программного продукта

Система выпуска сметной документации АО в. 3.6.2.3 Copyright InfoStroy Ltd.

Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении Дополнений и
изменении к сметным нормативам

Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от
27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 №
817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025
№ 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр;
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;

Письмо Минстроя России от 23.05.2025 №30038-ИФ/09

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной
стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных
нормативов и размещаемые в федеральной государственной
информационной системе ценообразования в строительстве,
подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов
изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр

Приказ Министерства Строительства Кировской области от 21.03.2025 № 23

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда,
утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга
цен, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 декабря 2016 № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Выполнение работ по ремонту кровли корпуса №2
(наименование стройки)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	571/пр_2022_п.83_т.2_ст р.4_ств.3	Катр=0,7; Кзм=0,7; Кмат=0 Поправочные коэф-ты при демонтаже (разборке) металлических, металлокомпозитных и композитных конструкций к ГЭСН при отсутствии в них норм на работы по демонтажу (разборке).									
	421/пр_2020_прил.10_т 1_п.9_гр.3	Катр=1,15; Кзм=1,15 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются ограничения для рабочих.									
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			15,6492					5042,17
	ФСБЦ ТЗ-1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32,4	0,805	15,6492			322,2	1	5042,17
	2 ЭМ										166,96
	3 ОТМ(3ТМ)		чел.-ч			0,15456					64,67
	ФСБЦ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,05	0,805	0,02415	622,62	1,46	909,03		21,95
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0,05	0,805	0,02415			475,38	1	11,48
	ФСБЦ 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	0,805	0,05796			1702,38		98,67
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0,12	0,805	0,05796			475,38	1	27,55
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	0,805	0,07245			639,65		46,34
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,15	0,805	0,07245			353,89	1	25,64
	4М										0
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,7856					7,13		0
	ФСБЦ 01.7.15.08-0011	Защелпки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005		199 827,16	1,27		253780,49		0
	ФСБЦ 01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0015		215 311,97	1,27		273446,2		0
	ФСБЦ 08.1.02.07	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	шт								
	ФСБЦ 08.3.09.01	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т								
	Итого прямые затраты										5273,8
1.1	08.1.02.07-Р102	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	шт	0	1	0					
1.2	08.3.09.01-Р102	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т	0	1	0					
	ФОТ										5106,84
	812/пр_2020_прил.Т_п. 12_гр.3	НР (012 Кровли)	%		109	1	109				5566,46
	774/пр_2020_прил.Т_п. 12_гр.3	СП (012 Кровли)	%	57	1	57					2910,9
	Всего по позиции										22 918,60
2	ГЭСНр-58-01-001-02	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок	100 м2	0,6	1	0,6					13751,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/лр_2020_прил_10_тб _1_п.9_гр.5	Кзтр==1,15; Кзм=1,15 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектного режима применяются ограничения для рабочих.									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15.6492					4670.19
	ФСБЦ ТЗ-1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	22.68	1.15	15.6492			298.43	1	4670.19
	2ЭМ										181.9
	3 ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0.2001					95.12
	ФСБЦ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.29	1.15	0.2001	622.62	1.46	909.03		181.9
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.29	1.15	0.2001			475.38	1	95.12
	4М										0
	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.9		0.54					
	Итого прямые затраты										4947.21
2.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.54	1	0.54					
	ФОТ										4765.31
	812/лр_2020_прил_т_п_92_гр.3	НР (092 Крыши, кровли)	%	90	1	90					4288.78
	774/лр_2020_прил_т_п_92_гр.3	СП (092 Крыши, кровли)	%	46	1	46					2192.04
	Всего по позиции								19 046.72		11428.03
3	ГЭСНР-58-01-001-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	0.6	1	0.6					
	421/лр_2020_прил_10_тб _1_п.9_гр.5	Кзтр==1,15; Кзм=1,15 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектного режима применяются ограничения для рабочих.									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10.4604					3066.47
	ФСБЦ ТЗ-1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15.16	1.15	10.4604			293.15	1	3066.47
	2ЭМ										288.53
	3 ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0.3174					150.89
	ФСБЦ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.46	1.15	0.3174	622.62	1.46	909.03		288.53
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.46	1.15	0.3174			475.38	1	150.89
	4М										0
	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	1.4		0.84					
	Итого прямые затраты										3505.89
3.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.84	1	0.84					
	ФОТ										3217.36
	812/лр_2020_прил_т_п_92_гр.3	НР (092 Крыши, кровли)	%	90	1	90					2895.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	774/лр_2020_прил. т. п. 92_лр.3	СП (092 Крыши, кровли)	%	46	1	46					1479.99
		Всего по позиции							13 135.83		7881.5
4	ГЭСНР-58-01-003-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.17	1	0.17					
	421/лр_2020_прил. 10_тб.1_л.9_лр.5	Катр=1,15; Кам=1,15 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектного режима применяются ограничения для рабочих.									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.77905					512.14
		ФСБЦ ТЗ-1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.1	1.15	1.77905		287.87	1	512.14
		2ЭМ									0.23
		3 ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч								0
		ФСБЦ 91.06.03-060	Лесобетки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0.59 т)	маш.-ч	0.12	1.15	0.02346	6.62	1.48		0.23
		4М									0
		ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.12		0.0204				
		Итого прямые затраты									512.37
4.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.0204	1	0.0204					512.14
		ФОТ									460.93
	812/лр_2020_прил. т. п. 92_лр.3	НР (092 Крыши, кровли)	%	90	1	90					235.58
	774/лр_2020_прил. т. п. 92_лр.3	СП (092 Крыши, кровли)	%	46	1	46					
		Всего по позиции							7 111.06		1208.88
5	ГЭСНР-57-01-021-01	Разборка отбойным молотком стоек толщиной 20 мм. бетонных	100 м2	0.554	1	0.554					
	421/лр_2020_прил. 10_тб.1_л.9_лр.5	Катр=1,15; Кам=1,15 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектного режима применяются ограничения для рабочих.									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12.034819					3464.46
		ФСБЦ ТЗ-1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	18.89	1.15	12.034819		287.87	1	3464.46
		2ЭМ									1049.29
		3 ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч								0
		ФСБЦ 91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.6	1.15	6.11616	115.43	1.46		1030.76
		ФСБЦ 91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	9.6	1.15	6.11616			3.03	18.53
		4М									0
		ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	4.8		2.6592				
		Итого прямые затраты									4513.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	2.6592	1	2.6592					
		ФОТ									3464.46
	812/пр_2020_прил_т_п_9т_гр.3	НР (091 Полы)	%	89	1	89					3083.37
	774/пр_2020_прил_т_п_9т_гр.3	СП (091 Полы)	%	49	1	49					1697.59
		Всего по позиции							16 777.45		9294.71
6	ГЭСНР-57-01-021-04	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме	100 м2	3.324	1	3.324					
	421/пр_2020_прил_т_п_9т_гр.5	Кзтр==1,15; Кзм=1,15 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектного режима применяются ограничения для рабочих.									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			18.042672					5193.94
	ФСБЦ ТЗ-1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	4.72	1.15	18.042672			287.87	1	5193.94
		2 ЭМ									1573.93
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	ФСБЦ 91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2.4	1.15	9.17424	115.43	1.46	168.53		1546.13
	ФСБЦ 91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2.4	1.15	9.17424			3.03		27.8
		4 М									0
	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	1.2		3.9888					
		Итого прямые затраты									6767.87
6.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	3.9888	1	3.9888					5193.94
		ФОТ									4622.61
	812/пр_2020_прил_т_п_9т_гр.3	НР (091 Полы)	%	89	1	89					2545.03
	774/пр_2020_прил_т_п_9т_гр.3	СП (091 Полы)	%	49	1	49					13935.51
		Всего по позиции							4 192.39		
7	ГЭСНР-58-01-017-02	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм	100 м2	1.5378	1	1.5378					
	421/пр_2020_прил_т_п_9т_гр.5	Кзтр==1,15; Кзм=1,15 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектного режима применяются ограничения для рабочих.									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			23.1315876					6493.96
	ФСБЦ ТЗ-1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	13.08	1.15	23.1315876			280.74	1	6493.96
		2 ЭМ									19.24
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФСБЦ 91.06.03-060	Ледянки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	Маш.-ч	1.11	1.15	1.9630017	6.62	1.48	9.8		19.24
	4М										0
	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	1.04		1.599312					6513.2
	Итого прямые затраты										
7.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	1.599312	1	1.599312					6493.96
	ФОТ										5844.56
	812/лр_2020_лрп.т.п. 92_лр.3	НР (092 Крыши, кровли)	%	90	1	90					2987.22
	774/лр_2020_лрп.т.п. 92_лр.3	СП (092 Крыши, кровли)	%	46	1	46					15344.98
	Всего по позиции								9 978.53		
8	ГЭСН-11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	0.5126	1	0.5126					
	571/лр_2022_л.83.т.2.ст р.4_стб.3	Катр=0.7, Кам=0.7, Кмат=0 Поправочные коэф-ты при демонтаже (разборке) металлических, металлокомпозитных и композитных конструкций к ГЭСН при отсутствии в них норм на работы по демонтажу (разборке).									
	421/лр_2020_л.58.лп.6	Кат=1,15, Кам=1,25, Кзм=1,25 Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1.4236184					447.41
	ФСБЦ ТЗ-1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	0.805	1.4236184			314.28	1	447.41
	2ЭМ										5.74
	3ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0.0089705					3.17
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02	0.875	0.0089705			639.65		5.74
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.02	0.875	0.0089705			353.89	1	3.17
	4М										0
	ФСБЦ 01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	122.4			14.89	1.33	19.8		0
	Итого прямые затраты										456.32
	ФОТ										450.58
	812/лр_2020_лрп.т.п. 11_лр.3	НР (011 Полы)	%	112	1	112					504.65
	774/лр_2020_лрп.т.п. 11_лр.3	СП (011 Полы)	%	65	1	65					292.88
	Всего по позиции								2 446.06		1253.85
9	ГЭСНр-53-01-015-01	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	1	1	1					
	421/лр_2020_лрп.10_тб.1.п.9_лр.5	Катр=1,15, Кам=1,15 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектного режима применяются ограничения для рабочих.									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			40.6985					12038.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФСБЦ ТЗ-1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	1.15	40.6985			295.79	1	12038.21
	2ЭМ										406.85
	3 ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0.4945					192.47
	ФСБЦ 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.2	1.15	0.23			1702.38		391.55
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.2	1.15	0.23			475.38	1	109.34
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	1.15	0.2645	37.32	1.55	57.85		15.3
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.23	1.15	0.2645			314.28	1	83.13
	4М										1593.05
	ФСБЦ 04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0.253	1	0.253	3 859.62	1.63	6291.18		1591.67
	ФСБЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	1	0.044			31.43		1.38
	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.23		0.23					
	ФСБЦ 06.1.01.05	Кирпич	1000шт	0.402		0.402					
	Итого прямые затраты										14230.58
9.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.23	1	0.23					
9.2	05.2.03.13-0002 2кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Кирпич силикатный лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт	0.402	1	0.402	11439.04	1.64	18760.03		7541.53
	ФОТ										12230.68
	812/пр_2020_прил._т.п. 87_гр.3	НР (087 Стены)	%	92	1	92					11252.23
	774/пр_2020_прил._т.п. 87_гр.3	СП (087 Стены)	%	52	1	52					6359.95
	Всего по позиции								39 384.29		39384.29

	Прямые затраты						54262,52				
	Накладные расходы						38519,21				
	Сметная прибыль						20701,18				
	Всего по разделу						113482,91				
	Нормативная трудоемкость						140,03				
	Сметная заработная плата						41435,27				

Монтаж

10	ГЭСН-12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0.5126	1	0.5126					
----	-------------------	---	--------	--------	---	--------	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.9_гр.3	Катр=1,15; Кзм=1,15 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются ограничения для рабочих.									
	1 ОТ(3Т)	чел.-ч				1.650572					531,81
	ФСБЦ ТЗ-1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2,8		1,15	1.650572			322,2	1	531,81
	2 ЭМ										15,08
	3 ОТМ(3Тм)	чел.-ч				0.0235796					8,34
	ФСБЦ 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		1,15	0.0235796			639,65		15,08
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040 Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,04		1,15	0.0235796			353,89	1	8,34
	4 М										0
	ФСБЦ 01.2.03.07 Эмульсия битумная	т	0,045			0.023067					555,23
	Итого прямые затраты										5339,09
10.1	ПЦ 01.0.00.00 50_50290_69967_17.09.2025_01	Т	0.023067		1	0.023067			231460		540,15
	ФОТ										588,76
	812/пр_2020_прил. Т.П. 12_гр.3	%	109		1	109					307,89
	774/пр_2020_прил. Т.П. 12_гр.3	%	57		1	57					6790,97
	Всего по позиции								13 248,09		
11	ГСН-46-03-017-06	м3	0,3		1	0,3					6259,87
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.10_гр.5	Катр=1,15; Кзм=1,15 Производство р-т на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются ограничения для рабочих.									
	1 ОТ(3Т)	чел.-ч				20,976					6259,87
	ФСБЦ ТЗ-1-100-24 Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	60,8		1,15	20,976			298,43	1	89,05
	2 ЭМ										48,84
	3 ОТМ(3Тм)	чел.-ч				0,138					0,78
	ФСБЦ 91.06.03-060 Пребедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,23		1,15	0,07935	6,62	1,48	9,8		88,27
	ФСБЦ 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,4		1,15	0,138			639,65		48,84
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040 Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,4		1,15	0,138			353,89	1	3950,14
	4 М										11,24
	ФСБЦ 03.1.02.03-0011 Известь строительная негашенная комовая, сорт I	т	0,0049		1	0,00147	5 275,05	1,45	7648,82		1049,94
	ФСБЦ 11.1.03.01-0063 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,208		1	0,0624	16 496,03	1,02	16825,95		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФСБЦ 11.1.03.06-0075	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III	м3	0.18	1	0.054	5 764.42	1.77	10203.02		550.96
	ФСБЦ 08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0.0095	1	0.00285	60 258.20	1	60258.2		171.74
	ФСБЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	1	0.00411			31.43		0.13
	ФСБЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	1	0.00177	70 296.20	1.27	89276.17		158.02
	ФСБЦ 04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	1.04	1	0.312	3 948.62	1.63	6436.25		2008.11
	ФСБЦ 04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	1.04		0.312					
		Итого прямые затраты									10347.9
11.1	04.1.02.05-0130 2кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3	0.312	1	0.312	4641.52	1.66	7704.92		2403.94
		ФОТ									6308.71
	812/пр_2020_прил.т_п_40.т_гр.3	НР (040.1 Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конс)	%	103	1	103					6497.97
	774/пр_2020_прил.т_п_40.т_гр.3	СП (040.1 Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конс)	%	59	1	59					3722.14
		Всего по позиции							76 573.17		22971.95
12	ГЭСН-15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	0.293	1	0.293					
	421/пр_2020_прил.10.т_3.п.10_гр.3	Кзтр=1,15; Кзм=1,15 Производство р-т на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются ограничения для рабочих.									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			21.90175					7317.16
	ФСБЦ ТЗ-1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	65	1.15	21.90175			334.09	1	7317.16
	2 ЭМ										37.43
	3 ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1.792574					563.37
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.62	1.15	0.208909	37.32	1.55	57.85		12.09
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.62	1.15	0.208909			314.28	1	65.66
	ФСБЦ 91.07.07-041	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	маш.-ч	4.7	1.15	1.583665	10.81	1.48	16		25.34
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	4.7	1.15	1.583665			314.28	1	497.71
	4 М										4327.49
	ФСБЦ 03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0.006	1	0.001758	4 338.27	1.35	5856.66		10.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФСБЦ 08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	2,77	1	0,81161	353,61	1,15	406,65		330,04
	ФСБЦ 01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0,00007	1	0,0000205	76 630,40	1,27	97320,61		2
	ФСБЦ 04.3.01.09-0056	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	1,51	1	0,6680693	3 659,62	1,63	5665,18		3985,15
		Итого прямые затраты									12245,45
		ФОТ									7880,53
	812/лр_2020_прил_т_п_15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	1	100					7880,53
	774/лр_2020_прил_т_п_15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	1	49					3861,46
		Всего по позиции							81 868,40		23987,44
13	ГЭСН-12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,293	1	0,293					
	421/лр_2020_прил_10_т_1_п_9_гр.3	Катр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются ограничения для рабочих.									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,94346					303,98
		ФСБЦ Т3-1-100-32	чел.-ч	2,8	1,15	0,94346			322,2	1	303,98
		2 ЭМ									8,62
		3 ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,013478					4,77
		ФСБЦ 91.14.02-001	маш.-ч	0,04	1,15	0,013478			639,65		8,62
		5 Т									
		ФСБЦ Т3-4-100-040	чел.-ч	0,04	1,15	0,013478			353,89	1	4,77
		4 М									0
		ФСБЦ 01.2.03.07	т	0,045		0,013185					
		Итого прямые затраты									317,37
13.1	ТЦ 01.0.00.00.50.50290 69967_17.09.2025_01	Праймер Технониколь	т	0,013185	1	0,013185			231460		3051,8
		ФОТ									308,75
	812/лр_2020_прил_т_п_12_гр.3	НР (012 Кровли)	%	109	1	109					336,54
	774/лр_2020_прил_т_п_12_гр.3	СП (012 Кровли)	%	57	1	57					175,99
		Всего по позиции							13 248,12		3861,7
14	ГЭСН-12-01-015-01	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой	100 м2	0,748	1	0,748					
	421/лр_2020_прил_10_т_3_п_10_гр.3	Катр=1,15; Кэм=1,15 Производство р-т на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются ограничения для рабочих.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			13.3331					4401.66
	ФСБЦ ТЗ-1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	15.5	1.15	13.3331			330.13	1	4401.66
	2 ЭМ										460.07
	3 ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0.240856					104.04
	ФСБЦ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.11	1.15	0.094622	622.62	1.46	909.03		86.01
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.11	1.15	0.094622			475.38	1	44.98
	ФСБЦ 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.07	1.15	0.060214			1702.38		102.51
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.07	1.15	0.060214			475.38	1	28.62
	ФСБЦ 91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	1.81	1.15	1.556962	95.25	1.46	139.07		216.53
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1	1.15	0.08602			639.65		55.02
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.1	1.15	0.08602			353.89	1	30.44
	4 М										9065.89
	ФСБЦ 12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКТ-350	м2	110	1	82.28	43.73	1.46	63.85		5253.58
	ФСБЦ 01.2.01.02-0041	Битум нефтяной строительный кровельный БНК-45/190, БНК-40/180	т	0.025	1	0.0187	23 356.13	1.38	32231.46		602.73
	ФСБЦ 01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей	т	0.06	1	0.04488	62 186.75	1.15	71514.76		3209.58
	ФСБЦ 01.2.03.03	Мастики битумосодержащие	т	0.196		0.146608					
	Итого прямые затраты										14031.66
14.1	ТЦ 01.00.00.43.43458 1613784_18.08.2025_01	Унифлекс ТПП	т	0.284	1	0.284			82280		23367.52
	ФОТ										4505.7
	812/пр_2020_прил_т_п_12_гр.3	НР (012 Кровли)	%	109	1	109					4911.21
	774/пр_2020_прил_т_п_12_гр.3	СП (012 Кровли)	%	57	1	57					2568.25
	Всего по позиции								59 998.18		44878.64
15	ГЭСН-12-01-014-02	Утепление покрытий: керамзитом	м3	6	1	6					
	421/пр_2020_прил_т_п_1_п.9_гр.3	Кзтр=1,15; Кзм=1,15 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются ограничения для рабочих.									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			18.699					5382.88
	ФСБЦ ТЗ-1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2.71	1.15	18.699			287.87	1	5382.88
	2 ЭМ										3271.33
	3 ОТм(ЗТм)		чел.-ч			2.346					1011
	ФСБЦ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.12	1.15	0.828	622.62	1.46	909.03		752.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	Чел.-ч	0,12	1,15	0,828			475,36	1	393,61
	ФСБЦ 91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м³, грузоподъемность 5 т	Маш.-ч	0,22	1,15	1,518			1659,19		2518,65
	ФСБЦ ТЗ-4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	Чел.-ч	0,22	1,15	1,518			406,71	1	617,39
	4М										0
	ФСБЦ 02.2.01.03	Гравий керамзитовый	м3	1,03		6,18					
	Итого прямые затраты										9665,21
15.1	02.2.01.03.0001 Зав_2025_ФГИС_ДС_Ки ров	Гравий керамзитовый М 250, фракция 5-10 мм	м3	6,18	1	6,18	1533,53	1,61	2468,98		15258,3
	ФОТ										6393,88
	812/пр_2020_прил_т_п_п_12_гр.3	НР (012 Кровли)	%	109	1	109					6969,33
	774/пр_2020_прил_т_п_п_12_гр.3	СП (012 Кровли)	%	57	1	57					3644,51
	Всего по позиции								5 922,89		35637,35
16	ГЭСН-26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волоконных и зернистых материалов насыло	м3	7,61	1	7,61					
	421/пр_2020_прил_т_п_п_9_гр.3	Катр=1,15, Кзм=1,15 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются ограничения для рабочих.									
	1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			92,59087					31667
	ФСБЦ ТЗ-1-100-37	Средний разряд работы 3,7	Чел.-ч	10,58	1,15	92,59087			342,01	1	31667
	2ЭМ										3175,26
	3 ОТМ(ЗТм)		Чел.-ч			4,813325					1703,39
	ФСБЦ 91.06.03-055	Лёбедки электрические тяловым усилием 19,62 кН (2 т)	Маш.-ч	0,65	1,15	5,688475	11,45	1,48	16,95		96,42
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,55	1,15	4,813325			639,65		3078,84
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	Чел.-ч	0,55	1,15	4,813325			353,89	1	1703,39
	4М										0
	ФСБЦ 12.2.05.11	Изделия теплоизоляционные	м3	1,02		7,7622					
	Итого прямые затраты										36545,65
16.1	ТЦ_01.0.00.00_77_77059 35396_18.09.2025_01	Пеноплекс основа 150 мм	м3	7,7622	1	7,7622			8293,3		64374,25
	ФОТ										33370,39
	812/пр_2020_прил_т_п_п_12_гр.3	НР (020 Теплоизоляционные работы)	%	97	1	97					32369,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	774/пр_2020_прил.т.п. 2_гр.3	СП (020 Теплоизоляционные работы)	%	55	1	55					18353.71
		Всего по позиции							19 926.79		151642.89
17	ГЭСН-12-01-017-05	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских хризотилцементных листов	100 м2	1.108	1	1.108					
	421/пр_2020_прил.т.п. 1_п.9_гр.3	Кзтр=1,15; Кзм=1,15 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются ограничения для рабочих.									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			31.396288					10364.86
		Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	24.64	1.15	31.396288			330.13	1	10364.86
		2ЭМ									500.03
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.305808					131.38
		Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.08	1.15	0.101936	622.62	1.46	909.03		92.66
		Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.08	1.15	0.101936			475.38	1	48.46
		Погрузки однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.16	1.15	0.203872			1659.19		338.26
		Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	0.16	1.15	0.203872			406.71	1	82.92
		Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	0.39	1.15	0.496938	95.25	1.46	139.07		69.11
		4М									80515.9
		Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100	т	0.048	1	0.053184	24 767.25	1.6	39627.6		2107.55
		Гудрон (полугудрон)	т	0.138	1	0.152904	14 171.26	1.6	22674.02		3466.95
		Ткань стекляная изоляционная, плотность 230 г/м2, толщина 0,2 мм	м2	20	1	22.16	115.84	0.99	114.68		2541.31
		Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0.0134	1	0.0148472	86 227.50	0.97	83640.68		1241.83
		Листы хризотилцементные плоские прессованные, толщина 12 мм	м2	102	1	113.016	311.70	2.02	629.63		71158.26
		Итого прямые затраты									91512.17
		ФОТ									10496.24
	812/пр_2020_прил.т.п. 12_гр.3	НР (012 Кровли)	%	109	1	109					11440.9
	774/пр_2020_прил.т.п. 12_гр.3	СП (012 Кровли)	%	57	1	57					5982.86
		Всего по позиции							98 317.63		108935.93
18	ГЭСН-12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	2.216	1	2.216					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/лр_2020_прил_10_т_1_л_9_гр.3	Катр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ на предпрятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются ограничения для рабочих.									
	1	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7.13552					2299,06
	ФСБЦ ТЗ-1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2,8	1,15	7.13552			322,2	1	2299,06
	2	2 ЭМ									65,2
	3	3 ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0.101936					36,07
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,15	0.101936			639,65		65,2
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,04	1,15	0.101936			353,89	1	36,07
	4	4 М									0
	ФСБЦ 01.2.03.07	Эмulsion битумная	т	0,045		0.09972					
		Итого прямые затраты									2400,33
18.1	01.2.03.07.0027 2 кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Эмulsion битумно-латексная гидроизоляционная антикоррозийная напыляемая	кг	99,72	1	99,72	209,71	1,6	335,54		33460,05
		ФОТ									2335,13
	812/лр_2020_прил_т_л_12_гр.3	НР (012 Кровли)	%	109	1	109					2545,29
	774/лр_2020_прил_т_л_12_гр.3	СП (012 Кровли)	%	57	1	57					1331,02
		Всего по позиции							17 931,72		39736,69
19	ГЭСН-06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0025	1	0,0025					
	421/лр_2020_прил_10_т_1_л_9_гр.3	Катр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ на предпрятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются ограничения для рабочих.									
	421/лр_2020_л_58_пп.6	Кат=1,15; Кэм=1,25; Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.4463438					128,49
	ФСБЦ ТЗ-1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	135	1,3225	0.4463438			287,87	1	128,49
	2	2 ЭМ									59,36
	3	3 ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0.0651188					30,9
	ФСБЦ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	1,4375	0.0646875	622,62	1,46	909,03		58,8
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	18	1,4375	0.0646875			476,38	1	30,75
	ФСБЦ 91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	5,93	1,4375	0.0213109	8,54	1,54	13,15		0,28
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12	1,4375	0.0004313			639,65		0,28
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,12	1,4375	0.0004313			353,89	1	0,15
	4	4 М									10,8
	ФСБЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,75	1	0.004375			31,43		0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФСБЦ 01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	250	1	0.625	12.83	1.33	17.06		10.66
	ФСБЦ 04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		0.255					
		Итого прямые затраты									229.55
19.1	04.3.01.09.0015 2кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0.255	1	0.255	3948.62	1.63	6436.25		1641.24
		ФОТ									159.39
	812/пр_2020_прил_т_п. 6_гр.3	НР (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	%	102	1	102					162.58
	774/пр_2020_прил_т_п. 6_гр.3	СП (006 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	%	58	1	58					92.45
		Всего по позиции							850 328.00		2125.82
20	ГЭСН-12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2	0.578	1	0.578					
	421/пр_2020_прил_т_п. 1_п.9_гр.3	Кзтр=1,15; Кзм=1,15 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются ограничения для рабочих.									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5.610068					1940.92
	ФСБЦ ТЗ-1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	8.44	1.15	5.610068			345.97	1	1940.92
	2 ЭМ										103.55
	3 ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0.106352					46.52
	ФСБЦ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.08	1.15	0.053176	622.62	1.46	909.03		48.34
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.08	1.15	0.053176			475.38	1	25.28
	ФСБЦ 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.03	1.15	0.019941			1702.38		33.95
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.03	1.15	0.019941			475.38	1	9.48
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.05	1.15	0.033235			639.65		21.26
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.05	1.15	0.033235			353.89	1	11.76
	4 М										488.6
	ФСБЦ 01.3.02.09.0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	15.02	1	8.68156	41.38	1.36	56.28		488.6
	ФСБЦ 12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	116		67.048					
		Итого прямые затраты									2579.59
20.1	ТЦ 01.00.00.43.43458 1613784_18.09.2025_01	Унифлекс ТПП	Т	0.284	1	0.284			82280		23367.52
		ФОТ									1987.44
	812/пр_2020_прил_т_п. 12_гр.3	НР (012 Кровли)	%	109	1	109					2166.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	774/lpr_2020_прил.т.п. 12_гр.3	СП (012 Кровли)	%	57	1	57					1132.84
		Всего по позиции							50 599,07		29246,26
21	ГЭСН-12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2	0.1625	1	0.1625					
	421/lpr_2020_прил.10.т. 1_п.9_гр.3	Катр=1,15; Кзм=1,15 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются ограничения для рабочих.									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.577225					545.67
	ФСБЦ ТЗ-1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	8.44	1.15	1.577225			345.97	1	545.67
		2 ЭМ									29.11
		3 ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0.0299001					13.09
	ФСБЦ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.08	1.15	0.01495	622.62	1.46	909.03		13.59
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.08	1.15	0.01495			475.36	1	7.11
	ФСБЦ 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.03	1.15	0.0056063			1702.38		9.54
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.03	1.15	0.0056063			475.36	1	2.67
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.05	1.15	0.0093438			639.65		5.98
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.05	1.15	0.0093438			353.89	1	3.31
		4 М									137.37
	ФСБЦ 01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	15.02	1	2.44075	41.38	1.36	56.28		137.37
	ФСБЦ 12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	116		18.85					
		Итого прямые затраты									725.24
21.1	ТЦ 01.0.00.00.43.43458 1613784_18.09.2025_01	Унифлекс ТПП	т	0.07	1	0.07			82280		5759.6
		ФОТ									558.76
	812/lpr_2020_прил.т.п. 12_гр.3	НР (012 Кровли)	%	109	1	109					609.05
	774/lpr_2020_прил.т.п. 12_гр.3	СП (012 Кровли)	%	57	1	57					318.49
		Всего по позиции							45 614,65		7412.38
22	ГЭСН-12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2	0.578	1	0.578					
	421/lpr_2020_прил.10.т. 1_п.9_гр.3	Катр=1,15; Кзм=1,15 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются ограничения для рабочих.									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5.610068					1940.92
	ФСБЦ ТЗ-1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	8.44	1.15	5.610068			345.97	1	1940.92
		2 ЭМ									103.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3 ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0.106352					46.52
	ФСБЦ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.08	1.15	0.053176	622.62	1.46	909.03		48.34
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.08	1.15	0.053176			475.38	1	25.28
	ФСБЦ 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.03	1.15	0.019941			1702.38		33.95
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.03	1.15	0.019941			475.38	1	9.48
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.05	1.15	0.033235			639.65		21.26
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.05	1.15	0.033235			353.89	1	11.76
	4М										488.6
	ФСБЦ 01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	15.02	1	8.68156	41.38	1.36	56.28		488.6
	ФСБЦ 12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	116		67.048					
		Итого прямые затраты									2579.59
22.1	ТЦ 01.00.00.43.43458 1813784_18.08.2025_01	Унифлекс ТКП	Т	0.289	1	0.289			71970		20799.33
	812/пр_2020_прип_т.п.п. 12_гр.3	ФОТ									1987.44
	774/пр_2020_прип_т.п.п. 12_гр.3	СП (012 Кровли)	%	109	1	109					2166.31
		Всего по позиции	%	57	1	57					1132.84
23	ГЭСНр-58-01-019-03	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов	100 м	0.0665	1	0.0665			46 155.83		26678.07
Кзтр==1,15; Кэм=1,15 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектного режима применяются ограничения для рабочих.											
	421/пр_2020_прип.10_тб 1_п.9_гр.5	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5.6599148					1704.03
	ФСБЦ ТЗ-1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	74.01	1.15	5.6599148			301.07	1	1704.03
	2ЭМ										6
	3 ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0.0267663					8.72
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.25	1.15	0.0191188	37.32	1.55	57.85		1.11
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.25	1.15	0.0191188			314.28	1	6.01
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1	1.15	0.0076475			639.65		4.89
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.1	1.15	0.0076475			353.89	1	2.71
	4М										613.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФСБЦ 08.1.02.11-0001	Покówki из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0.116		1	0.007714	55 898.18	1.27	70990.69	547.62
	ФСБЦ 08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т	0.006		1	0.000399	149 930.17	1	149930.17	59.82
	ФСБЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001		1	0.0000665	70 296.20	1.27	89276.17	5.94
	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.594			0.039501				
	ФСБЦ 08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная	т	0.294			0.019551				
	Итого прямые затраты										
23.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.039501		1	0.039501				2332.13
23.2	Жв_2025_ФГИС_ЦС.Ки ров	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм	т	0.019551		1	0.019551	87120	0.97	84506.4	1652.18
		ФОТ									1712.75
	812/пр_2020_прип. т.п. 92_гр.3	НР (092 Крыши, кровли)	%	90		1	90				1541.48
	774/пр_2020_прип. т.п. 92_гр.3	СП (092 Крыши, кровли)	%	46		1	46				787.87
	Всего по позиции										
24	ГЭСН-12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	100 м	0.246		1	0.246			94 942.26	6313.66
	421/пр_2020_прип.10. т.п. 9_гр.3	Катр=1,15; Кзм=1,15 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются ограничения для рабочих.									
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч				14.770209				4993.07
	ФСБЦ Т3-1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	52.21		1.15	14.770209			338.05	4993.07
		2ЭМ									237.67
		3 ОТМ(3Тм)	чел.-ч				0.246123				110.12
	ФСБЦ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.54		1.15	0.152766	622.62	1.46	909.03	138.87
	ФСБЦ Т3-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.54		1.15	0.152766			475.38	72.62
	ФСБЦ 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.13		1.15	0.036777			1702.36	62.61
	ФСБЦ Т3-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.13		1.15	0.036777			475.36	17.48
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.2		1.15	0.056358			639.65	36.19
	ФСБЦ Т3-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.2		1.15	0.056358			353.89	20.02
		4М									6438.71
	ФСБЦ 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0.51		1	0.12546			7302.08	916.12
	ФСБЦ 01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	24.52		1	6.03192	41.38	1.36	56.28	339.48
	ФСБЦ 08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0.2		1	0.0492	86 227.50	0.97	83640.68	4115.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФСБЦ 08.3.07.01-0052	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 50х5 мм	т	0.013	1	0.003198			52123.54		166.69
	ФСБЦ 14.5.04.07-0012	Мастика тиколовая двухкомпонентная строительного назначения, холодного отверждения	кг	6.7	1	1.6482	154.05	1.73	266.51		439.26
	ФСБЦ 01.7.07.10-0001	Патроны для строительного-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм	1000 шт	0.187	1	0.046002	3 671.85	1.35	4957		228.03
	ФСБЦ 01.7.15.07-0052	Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета в пластиковой обойме, диаметр гвоздя 3,05 мм, длина гвоздя 60 мм	т	0.00159	1	0.0003911	471 134.54	1.27	598340.87		234.01
	ФСБЦ 12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные наплаваемые	м2	189		46.494					
		Итого прямые затраты									11779.57
24.1	ТЦ 01.0.00.00 43.43458 1613784_18.09.2025_01	Унифлекс ТКП	т	0.123	1	0.123			71970		8852.31
	812/пр_2020_прил_т.п. 12_гр.3	НОТ (012 Кровли)	%	109	1	109					5103.19
	774/пр_2020_прил_т.п. 12_гр.3	СП (012 Кровли)	%	57	1	57					5562.48
		Всего по позиции									2908.82
25	ГЭСН-12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплаваемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	0.246	1	0.246			118 305.61		29103.18
	421/пр_2020_прил 10.т. 1_п.9_гр.3	Кзтр=1,15; Кзм=1,15 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются ограничения для рабочих.									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10.04295					3395.02
	ФСБЦ ТЗ-1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	35.5	1.15	10.04295			338.05	1	3395.02
	2 ЗМ										232.17
	3 ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0.243294					110.51
	ФСБЦ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.61	1.15	0.172569	622.62	1.46	909.03		156.87
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.61	1.15	0.172569			475.38	1	82.04
	ФСБЦ 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.1	1.15	0.02829			1702.38		48.16
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.1	1.15	0.02829			475.38	1	13.45
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.15	1.15	0.042435			639.65		27.14
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.15	1.15	0.042435			353.89	1	15.02
	4 М										1365.94
	ФСБЦ 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0.51	1	0.12546			7302.08		916.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФСБЦ 01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	32.49	1	7.99254	41.38	1.36	56.28		449.82
	ФСБЦ 12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные наплаваемые	м2	252		61.992					5103.64
		Итого прямые затраты									
25.1	ТЦ 01.0.00.00.43.43458 1613784_18.09.2025_01	Унифлекс ТПП	т	0.123	1	0.123			82280		10120.44
		ФОТ									3505.33
	812/пр_2020_прил_т_п_12_гр.3	НР (012 Кровли)	%	109	1	109					3821.03
	774/пр_2020_прил_т_п_12_гр.3	СП (012 Кровли)	%	57	1	57					1998.15
		Всего по позиции							85 541.71		21043.26
26	ГЭСН-12-01-004-09	Установка прижимной планки	100 м	0.164	1	0.164					
	421/пр_2020_прил_10_т_1_п_9_гр.3	Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются ограничения для рабочих.									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.563494					491.37
	ФСБЦ Т3-1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	8.29	1.15	1.563494			314.28	1	491.37
		2 ЭМ									0
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
		4 М									345.47
	ФСБЦ 01.7.15.07-0006	Дюбели монтажные стальные	10 шт	50	1	8.2	33.17	1.27	42.13		345.47
	ФСБЦ 08.3.02.01	Ленты стальные	кг			3.88					
	ФСБЦ 01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт			5					
		Итого прямые затраты									836.84
26.1	01.7.17.09-1013 2жв_2025_ФГИС_ЦС_Киров сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	5	1	5	64.96	1.24	80.55		402.75
26.2	ТЦ 08.0.00.00.78.78023 48846_18.09.2025_01	Рейка прижимная алюминиевая	т	0.00388	1	0.00388			630770		2447.39
		ФОТ									491.37
	812/пр_2020_прил_т_п_12_гр.3	НР (012 Кровли)	%	109	1	109					535.59
	774/пр_2020_прил_т_п_12_гр.3	СП (012 Кровли)	%	57	1	57					280.08
		Всего по позиции							27 455.18		4502.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	ГЭСНр-58-01-033-04	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листового стали	100 м	0.03	1	0.03					
	421/пр_2020_прил.10_тб_1_п.9_гр.5	Кзтр==1,15; Кзм=1,15 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектного режима применяются ограничения для рабочих.									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0.90114					283.21
	ФСБЦ ТЗ-1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	26.12	1.15	0.90114			314.28	1	283.21
	2 ЭМ										0.78
	3 ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0.003105					1.02
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.06	1.15	0.00207	37.32	1.55	57.85		0.12
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.06	1.15	0.00207			314.28	1	0.65
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	1.15	0.001035			639.65		0.66
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.03	1.15	0.001035			353.89	1	0.37
	4 М										534.81
	ФСБЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.002	1	0.00006	70 296.20	1.27	89276.17		5.36
	ФСБЦ 08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0.211	1	0.00633	86 227.50	0.97	83640.68		529.45
	ФСБЦ 08.3.03.05	Проволока стальная низкоуглеродистая различного назначения оцинкованная диаметром 2,5 мм	кг	1		0.03					
		Итого прямые затраты									819.82
27.1	08.3.03.05-0016 2кв_2025_ФГИС_ЛС_Ки ров	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная различного назначения, диаметр 2,5 мм	т	0.003	1	0.003	76433.7	1	76433.7		229.3
	812/пр_2020_прил.т.п.92_гр.3	ФОТ									284.23
	774/пр_2020_прил.т.п.92_гр.3	НР (092 Крыши, кровли)	%	90	1	90					255.81
		СП (092 Крыши, кровли)	%	46	1	46					130.75
		Всего по позиции							47 856.00		1435.68
28	ГЭСНр-69-01-039-02	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста	100 м	0.19	1	0.19					
	421/пр_2020_прил.10_тб_1_п.9_гр.5	Кзтр==1,15; Кзм=1,15 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектного режима применяются ограничения для рабочих.									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7.06629					2416.74
	ФСБЦ ТЗ-1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	32.34	1.15	7.06629			342.01	1	2416.74
	2 ЭМ										1.77
	3 ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0.03059					9.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.14	1.15	0.03059	37.32	1.55	57.85		1.77
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.14	1.15	0.03059			314.28	1	9.61
	4М										823.54
	ФСБЦ 03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0.01	1	0.0019	4 338.27	1.35	5856.66		11.13
	ФСБЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0005	1	0.000095			31.43		0
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4.68	1	0.8892			7.13		6.34
	ФСБЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.001	1	0.00019	56.11	1.47	82.48		0.02
	ФСБЦ 01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0.01	1	0.0019	231 787.35	1.47	340727.4		647.38
	ФСБЦ 04.3.01.09-0056	Распор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	0.14	1	0.0266	3 659.62	1.63	5965.18		158.67
	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.24		0.0456					
	ФСБЦ 14.4.01.02	Грунтовка	т	0.003		0.00057					
	Итого прямые затраты										3251.66
28.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.0456	1	0.0456					
28.2	14.4.01.02-0212 2 кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка акриловая АК-070	т	0.00057	1	0.00057	178871.85	1.36	243265.72		138.66
	ФОТ										2426.35
	812/пр_2020_прип._т._п. 103_гр.3	НР (103 Прочие ремонтно-строительные работы)	%	92	1	92					2232.24
	774/пр_2020_прип._т._п. 103_гр.3	СП (103 Прочие ремонтно-строительные работы)	%	44	1	44					1067.59
	Всего по позиции								35 211.32		6690.15
29	01-1 2 кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную	т груза	15	1	15			885.42	1	13281.3
	Всего по позиции								885.42		13281.3
30	01-20-1-01-0012 2 кв_2025_ФГИС_ЦС_Ки ров	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км	1т груза	15	1	15			344.11	1	5161.65
	Всего по позиции								344.11		5161.65

	Всего по смете										
	Всего прямые затраты										503229.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									127296,67
		эксплуатация машин и механизмов									12088,70
		оплата труда машинистов (ОТм)									4494,53
		материальные ресурсы									340906,89
		перевозка									18442,95
		Всего ФОТ									131791,20
		Всего накладные расходы									131111,90
		Всего сметная прибыль									70498,89
		Итого СМР									704840,53
		Всего оборудование									0
		Сметная стоимость в текущих ценах									704840,53
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									167479,25
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									0
		затраты труда рабочих									400,74
		затраты труда машинистов									11,81
		Временные здания и сооружения								1,8 %	12687,13
	ВЗиС_Строительство , п.50.	Итого с ВЗиС									717527,66
	ЗУ_III_Строительство , п.85.	Зимнее удорожание								1,5 %	10762,91
		Итого с зимним удорожанием									728290,57
		Итого с оборудованием									728290,57
	МС РФ от 04.08.2020 №421/пр	Непредвиденные расходы								3 %	21848,72
		Итого без НДС									750139,29
	НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ	НДС								20 %	150027,86
		ИТОГО									900167,15

интерьер с/земе №139
Овечкина А.А. *OK*

Проверил:

Составил: