

УТВЕРЖДАЮ:

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2025.1

Приказ Минстроя России от 25.12.2019 № 876/пр;

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;

Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;

Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр;

Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;

Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;

Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

55. Омская область

АО "Омский каучук", г. Омск, ул. Пр-кт Губкина, 30. Цех Д-4-а-МТБЭ

(наименование стройки)

Инв. № , Участок по производству ПИБ.

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 27882

Техническое перевооружение площадки цеха Д-4-а-МТБЭ по производству метил-трет-бутилового эфира. Огнезащита металлоконструкций.

(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание РД ПИБ-2022-ОГЗ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

3 квартал 2023г. по методике ФЕР-2020 (с Изм. 1-9) с КСР по приказу №969/пр от 17.11.2022

Сметная стоимость

3 111,59 (254,46) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ

3 111,59 (254,46) тыс.руб.

монтажных работ

0,00 (0) тыс.руб.

оборудования

0,00 (0) тыс.руб.

прочих затрат

0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

350,55 (9,82) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих

1 136,26 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов

276,95 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Общестроительные работы											
Огнезащита металлических конструкций											
1	ФЕР14-02-015-01	Покрытие пленкой: стен и кровель Объем=(1196,18+123,52) / 100 421/пр_2020_прил.10_т.3_п. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: 3_гр.4 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	13,197	1	13,197					
		1 ОТ					100,49	1,15	1 525,09	35,71	54 460,96
		2 ЭМ					0,66	1,15	10,02	12,8	128,26
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,15	1,82	35,71	64,99
		4 М					163,86		2 162,46	8,65	18 705,28
		ЗТ	чел.-ч	12,3	1,15	186,671565					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,1517655					
		Итого по расценке					265,01		3 697,57		73 294,50
		ФОТ							1 526,91		54 525,95
	Пр/812-014.0-1	НР Конструкции в сельском строительстве	%	95		95			1 450,56		51 799,65
	Пр/774-014.0	СП Конструкции в сельском строительстве	%	64		64			977,22		34 896,61
		Всего по позиции							6 125,35		159 990,76
2	ФССЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм (Материалы для строительных работ) Объем=(1196,18+123,52)*1,25	м2	1649,63	1	1649,63	12,19		20 108,99	8,65	173 942,76
		Всего по позиции							20 108,99		173 942,76
3	ФЕР14-02-015-01	Снятие пленки со стен и кровель Объем=(1196,18+123,52) / 100 421/пр_2020_прил.10_т.3_п. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: 3_гр.4 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 648/пр_2022_п.144_т.2_стр.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	100 м2	13,197	1	13,197					
		1 ОТ					100,49	0,92	1 220,07	35,71	43 568,70
		2 ЭМ					0,66	0,92	8,01	12,8	102,53
		3 в т.ч. ОТм					0,12	0,92	1,46	35,71	52,14
		4 М					163,86	0	0,00	8,65	
		ЗТ	чел.-ч	12,3	0,92	149,337252					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	0,92	0,1214124					
		Итого по расценке					265,01		1 228,08		43 671,23
		ФОТ							1 221,53		43 620,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-014.0-1	НР Конструкции в сельском строительстве	%	95		95			1 160,45		41 439,80
	Пр/774-014.0	СП Конструкции в сельском строительстве	%	64		64			781,78		27 917,34
		Всего по позиции							3 170,31		113 028,37
4	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м(на высоте 4,8м)	100 м2 горизонтальной проекции	5,538	1	5,538					
		Объем=(30*18,46) / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	3_гр.4	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						606,53	1,15	3 862,81	35,71	137 940,95
	2 ЭМ						11,83	1,15	75,34	12,8	964,35
	3 в т.ч. ОТм						2,09	1,15	13,31	35,71	475,30
	4 М						379,47		2 101,50	8,65	18 177,98
	ЗТ	чел.-ч		70,2	1,15	447,08274					
	ЗТм	чел.-ч		0,18	1,15	1,146366					
	Итого по расценке						997,83		6 039,65		157 083,28
	ФОТ								3 876,12		138 416,25
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			4 263,73		152 257,88
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			2 674,52		95 507,21
		Всего по позиции							12 977,90		404 848,37
5	ФЕР13-06-002-01	Очистка металлических поверхностей металлоконструкций	м2	565,52	1	565,52					
		Объем=512,59+52,93									
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	3_гр.4	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						2,22	1,15	1 443,77	35,71	51 557,03
	2 ЭМ						34,04	1,15	22 137,85	12,8	283 364,48
	3 в т.ч. ОТм						4,31	1,15	2 803,00	35,71	100 095,13
	ЗТ	чел.-ч		0,26	1,15	169,09048					
	ЗТм	чел.-ч		0,41	1,15	266,64268					
	Итого по расценке						36,26		23 581,62		334 921,51
	ФОТ								4 246,77		151 652,16
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			3 991,96		142 553,03
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			2 165,85		77 342,60
		Всего по позиции							29 739,43		554 817,14
6	ФССЦ-01.7.17.08-0001	Купрошлак	т	18,0966	1	18,0966	593,27		10 736,17	8,65	92 867,87
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=18096,64/1000									
		Всего по позиции							10 736,17		92 867,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	ФЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности Объем=512,59+52,93 421/пр_2020_прил.10_т.3_п. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: 3_гр.4 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	м2	565,52	1	565,52						
		1 ОТ					0,60	1,15	390,21	35,71	13 934,40	
		2 ЭМ					0,33	1,15	214,61	12,8	2 747,01	
		ЗТ	чел.-ч	0,07	1,15	45,52436						
		Итого по расценке					0,93		604,82		16 681,41	
		ФОТ							390,21		13 934,40	
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			366,80		13 098,34	
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			199,01		7 106,54	
		Всего по позиции							1 170,63		36 886,29	
8	ФЕР13-03-002-12	Огрунтовка металлических поверхностей металлоконструкций за 1 раз эпоксидной грунт-краской Литапрайм-Экспресс (прим) Объем=(512,59+52,93) / 100 421/пр_2020_прил.10_т.3_п. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: 3_гр.4 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	5,6552	1	5,6552						
		1 ОТ					50,76	1,15	330,12	35,71	11 788,59	
		2 ЭМ					9,22	1,15	59,96	12,8	767,49	
		3 в т.ч. ОТм					0,22	1,15	1,43	35,71	51,07	
		4 М					1 233,54		0,00	8,65		
		ЗТ	чел.-ч	4,64	1,15	30,1761472						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,1300696						
		Итого по расценке					1 293,52		390,08		12 556,08	
		ФОТ							331,55		11 839,66	
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			311,66		11 129,28	
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			169,09		6 038,23	
		Всего по позиции							870,83		29 723,59	
9	Прайс-лист EURO FIN KRASKI 27.12.2024г.	Литапрайм Экспресс (Эпоксидная грунт-краска) (Материалы для строительных работ) Цена=27900/20/1,2	л	129,3	1	129,3	1 162,50		17 377,02	8,65	150 311,25	
		Всего по позиции							17 377,02		150 311,25	
10	ФССЦ-14.5.09.06-0002	Разбавитель для красок (Материалы для строительных работ)	л	19	1	19	53,46		1 015,74	8,65	8 786,15	
		Всего по позиции							1 015,74		8 786,15	
11	ФЕР26-02-011-01	Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской Литачар Акрил с обезжириванием толщина покрытия 1 мм	100 м2	5,1259	1	5,1259						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=512,59 / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	3_гр.4	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						104,26	1,15	614,59	35,71	21 947,01
	2 ЭМ						58,06	1,15	342,25	12,8	4 380,80
	3 в т.ч. ОТм						0,10	1,15	0,59	35,71	21,07
	4 М						214,65		1 100,27	8,65	9 517,34
	ЗТ		чел.-ч	9,79	1,15	57,7099452					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,15	0,0589479					
	Итого по расценке						376,97		2 057,11		35 845,15
	ФОТ								615,18		21 968,08
	Пр/812-020.0-1 НР Теплоизоляционные работы		%	97		97			596,72		21 309,04
	Пр/774-020.0 СП Теплоизоляционные работы		%	55		55			338,35		12 082,44
	Всего по позиции								2 992,18		69 236,63
12	ФЕР26-02-011-02	Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской Литахар Акрил при изменении толщины покрытия на 0,3 мм	100 м2	-5,1259	1	-5,1259					
		Объем=512,59 / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	3_гр.4	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		До толщины 0,61 мм ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)									
	1 ОТ						22,85	1,495	-175,10	35,71	-6 252,82
	2 ЭМ						13,79	1,495	-105,68	12,8	-1 352,70
	3 в т.ч. ОТм						0,02	1,495	-0,15	35,71	-5,36
	ЗТ		чел.-ч	2,06	1,495	-15,7862342					
	Итого по расценке						36,64		-280,78		-7 605,52
	ФОТ								-175,25		-6 258,18
	Пр/812-020.0-1 НР Теплоизоляционные работы		%	97		97			-169,99		-6 070,43
	Пр/774-020.0 СП Теплоизоляционные работы		%	55		55			-96,39		-3 442,00
	Всего по позиции								-547,16		-17 117,95
13	ФЕР26-02-011-01	Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской Литахар Акрил с обезжириванием толщина покрытия 1 мм	100 м2	0,5293	1	0,5293					
		Объем=52,93 / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	3_гр.4	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						104,26	1,15	63,46	35,71	2 266,16
	2 ЭМ						58,06	1,15	35,34	12,8	452,35
	3 в т.ч. ОТм						0,10	1,15	0,06	35,71	2,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					214,65		113,61	8,65	982,73
		ЗТ	чел.-ч	9,79	1,15	5,9591241					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,006087					
		Итого по расценке					376,97		212,41		3 701,24
		ФОТ							63,52		2 268,30
		Пр/812-020.0-1 НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			61,61		2 200,25
		Пр/774-020.0 СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			34,94		1 247,57
		Всего по позиции							308,96		7 149,06
14	ФЕР26-02-011-02	Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской Литаچار Акрил при изменении толщины покрытия на 0,3 мм Объем=52,93 / 100	100 м2	-0,5293	1	-0,5293					
		421/пр_2020_прил.10_т.3_п. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: 3_гр.4 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 До толщины 0,57мм ПЗ=1,43 (ОЗП=1,43; ЭМ=1,43 к расх.; ЗПМ=1,43; МАТ=1,43 к расх.; ТЗ=1,43; ТЗМ=1,43)									
		1 ОТ					22,85	1,6445	-19,89	35,71	-710,27
		2 ЭМ					13,79	1,6445	-12,00	12,8	-153,60
		3 в т.ч. ОТм					0,02	1,6445	-0,02	35,71	-0,71
		ЗТ	чел.-ч	2,06	1,6445	-1,7930937					
		Итого по расценке					36,64		-31,89		-863,87
		ФОТ							-19,91		-710,98
		Пр/812-020.0-1 НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			-19,31		-689,65
		Пр/774-020.0 СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			-10,95		-391,04
		Всего по позиции							-62,15		-1 944,56
15	Цена завода Приоритех 13.01.2025г.	Огнезащитный состав Литаچار Акрил (Материалы для строительных работ) Цена=1140/1,2	кг	1067,2	1	1067,2	950,00		117 206,94	8,65	1 013 840,00
		Всего по позиции							117 206,94		1 013 840,00
16	Цена завода Приоритех 13.01.2025г.	Разбавитель (Материалы для строительных работ) Цена=480/1,2	л	83	1	83	400,00		3 838,15	8,65	33 200,00
		Всего по позиции							3 838,15		33 200,00
17	ФЕР26-01-039-01	Зачеканка изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	2,4	1	2,4					
		421/пр_2020_прил.10_т.3_п. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: 3_гр.4 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					98,29	1,15	271,28	35,71	9 687,41
		2 ЭМ					40,47	1,15	111,70	12,8	1 429,76
		3 в т.ч. ОТм					6,38	1,15	17,61	35,71	628,85
		ЗТ	чел.-ч	10,58	1,15	29,2008					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,55	1,15	1,518					
		Итого по расценке					138,76		382,98		11 117,17
		ФОТ							288,89		10 316,26
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			280,22		10 006,77
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			158,89		5 673,94
		Всего по позиции							822,09		26 797,88
18	ФССЦ-12.2.05.10-0031	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород, плотность 140-179 кг/м3, теплопроводность не более 0,046 Вт/(м х К), прочность на сжатие не менее 0,08 МПа (Материалы для строительных работ)	м3	2,45	1	2,45	1 074,46		2 632,43	8,65	22 770,52
		Всего по позиции							2 632,43		22 770,52
19	ФЕР13-03-004-21	Нанесение окраски Литакоут Классик на металлические поверхности металлоконструкций за 1 раз(прим) Объем=(512,59+52,93) / 100 421/пр_2020_прил.10_т.3_п. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: 3_гр.4 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	5,6552	1	5,6552					
		1 ОТ					22,04	1,15	143,34	35,71	5 118,67
		2 ЭМ					6,01	1,15	39,09	12,8	500,35
		3 в т.ч. ОТм					0,22	1,15	1,43	35,71	51,07
		4 М					1 372,06		0,00	8,65	
		ЗТ	чел.-ч	2,43	1,15	15,8034564					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,1300696					
		Итого по расценке					1 400,11		182,43		5 619,02
		ФОТ							144,77		5 169,74
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			136,08		4 859,56
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			73,83		2 636,57
		Всего по позиции							392,34		13 115,15
20	Прайс-лист ЭТПГПБ 27.12.2024г.	Литакоут Классик толщ. 50мкм (Материалы для строительных работ) Цена=2126,4/1,2	л	95,8	1	95,8	1 772,00		19 625,16	8,65	169 757,60
		Всего по позиции							19 625,16		169 757,60
21	ФССЦ-14.5.09.06-0002	Разбавитель для красок (Материалы для строительных работ)	л	14	1	14	53,46		748,44	8,65	6 474,01
		Всего по позиции							748,44		6 474,01
Антикоррозионные работы											
22	ФЕР14-02-015-01	Покрытие пленкой: стен и кровель Объем=34,79 / 100	100 м2	0,3479	1	0,3479					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	3_гр.4	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						100,49	1,15	40,20	35,71	1 435,54
	2 ЗМ						0,66	1,15	0,26	12,8	3,33
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,15	0,05	35,71	1,79
	4 М						163,86		57,01	8,65	493,14
	ЗТ	чел.-ч	12,3	1,15	4,9210455						
	ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,0040009						
	Итого по расценке						265,01		97,47		1 932,01
	ФОТ								40,25		1 437,33
	Пр/812-014.0-1 НР Конструкции в сельском строительстве	%	95		95				38,24		1 365,46
	Пр/774-014.0 СП Конструкции в сельском строительстве	%	64		64				25,76		919,89
	Всего по позиции								161,47		4 217,36
23	ФССЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм (Материалы для строительных работ) Объем=34,79*1,25	м2	43,49	1	43,49	12,19		530,14	8,65	4 585,71
	Всего по позиции								530,14		4 585,71
24	ФЕР14-02-015-01	Снятие пленки со стен и кровель Объем=34,79 / 100	100 м2	0,3479	1	0,3479					
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	3_гр.4	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	1 ОТ						100,49	0,92	32,16	35,71	1 148,43
	2 ЗМ						0,66	0,92	0,21	12,8	2,69
	3 в т.ч. ОТм						0,12	0,92	0,04	35,71	1,43
	4 М						163,86	0	0,00	8,65	
	ЗТ	чел.-ч	12,3	0,92	3,9368364						
	ЗТм	чел.-ч	0,01	0,92	0,0032007						
	Итого по расценке						265,01		32,37		1 151,12
	ФОТ								32,20		1 149,86
	Пр/812-014.0-1 НР Конструкции в сельском строительстве	%	95		95				30,59		1 092,37
	Пр/774-014.0 СП Конструкции в сельском строительстве	%	64		64				20,61		735,91
	Всего по позиции								83,57		2 979,40
25	ФЕР13-06-002-01	Пескоструйная очистка металлических поверхностей металлоконструкций	м2	14,91	1	14,91					
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	3_гр.4	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						2,22	1,15	38,07	35,71	1 359,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					34,04	1,15	583,67	12,8	7 470,98
		3 в т.ч. ОТм					4,31	1,15	73,90	35,71	2 638,97
		ЗТ	чел.-ч	0,26	1,15	4,45809					
		ЗТм	чел.-ч	0,41	1,15	7,030065					
		Итого по расценке					36,26		621,74		8 830,46
		ФОТ							111,97		3 998,45
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			105,25		3 758,54
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			57,10		2 039,21
		Всего по позиции							784,09		14 628,21
26	ФССЦ-01.7.17.08-0001	Купрошлак	т	0,4771	1	0,4771	593,27		283,05	8,65	2 448,38
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=477,12/1000									
		Всего по позиции							283,05		2 448,38
27	ФЕР13-06-004-01	Обеспыливание металлических поверхностей металлоконструкций	м2	14,91	1	14,91					
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	З_гр.4	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						0,60	1,15	10,29	35,71	367,46
	2 ЭМ						0,33	1,15	5,66	12,8	72,45
	ЗТ	чел.-ч	0,07	1,15	1,200255						
	Итого по расценке						0,93		15,95		439,91
	ФОТ								10,29		367,46
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			9,67		345,41
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			5,25		187,40
		Всего по позиции							30,87		972,72
28	ФЕР13-07-001-02	Обезжиривание металлических поверхностей металлоконструкций	100 м2	0,1491	1	0,1491					
		Объем=14,91 / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	З_гр.4	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						79,36	1,15	13,61	35,71	486,01
	2 ЭМ						2,23	1,15	0,38	12,8	4,86
	3 в т.ч. ОТм						0,33	1,15	0,06	35,71	2,14
	4 М						222,54		33,18	8,65	287,01
	ЗТ	чел.-ч	9,08	1,15	1,5569022						
	ЗТм	чел.-ч	0,03	1,15	0,005144						
	Итого по расценке						304,13		47,17		777,88
	ФОТ								13,67		488,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			12,85		458,86
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			6,97		248,96
		Всего по позиции							66,99		1 485,70
29	ФЕР13-03-002-12	Огрунтовка металлических поверхностей металлоконструкций за 1 раз эпоксидной грунт-краской Литапрайм-Экспресс (прим) Объем=14,91 / 100	100 м2	0,1491	1	0,1491					
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: 3_гр.4 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						50,76	1,15	8,70	35,71	310,68
	2 ЭМ						9,22	1,15	1,58	12,8	20,22
	3 в т.ч. ОТм						0,22	1,15	0,04	35,71	1,43
	4 М						1 233,54		0,00	8,65	
	ЗТ	чел.-ч	4,64	1,15	0,7955976						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,0034293						
	Итого по расценке						1 293,52		10,28		330,90
	ФОТ								8,74		312,11
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			8,22		293,38
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			4,46		159,18
		Всего по позиции							22,96		783,46
30	Прайс-лист EURO FIN KRASKI 27.12.2024г.	Литапрайм Экспресс (Эпоксидная грунт-краска) (Материалы для строительных работ) Цена=27900/20/1,2	л	4	1	4	1 162,50		537,57	8,65	4 650,00
		Всего по позиции							537,57		4 650,00
31	ФССЦ-14.5.09.06-0002	Разбавитель для красок (Материалы для строительных работ)	л	1	1	1	53,46		53,46	8,65	462,43
		Всего по позиции							53,46		462,43
32	ФЕР13-03-004-21	Нанесение окраски Литакоут Классик на металлические поверхности металлоконструкций за 1 раз(прим) Объем=14,91 / 100	100 м2	0,1491	1	0,1491					
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: 3_гр.4 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						22,04	1,15	3,78	35,71	134,98
	2 ЭМ						6,01	1,15	1,03	12,8	13,18
	3 в т.ч. ОТм						0,22	1,15	0,04	35,71	1,43
	4 М						1 372,06		0,00	8,65	
	ЗТ	чел.-ч	2,43	1,15	0,41666						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,0034293						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					1 400,11		4,81		148,16
		ФОТ							3,82		136,41
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			3,59		128,23
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			1,95		69,57
		Всего по позиции							10,35		345,96
33	Прайс-лист ЭТПГПБ 27.12.2024г.	Литакут Классик толщ. 50мм	л	3	1	3	1 772,00		614,57	8,65	5 316,00
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=2126,4/1,2									
		Всего по позиции							614,57		5 316,00
34	ФССЦ-14.5.09.06-0002	Разбавитель для красок	л	0,5	1	0,5	53,46		26,73	8,65	231,21
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции							26,73		231,21
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							234 228,43		2 389 275,53
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							9 816,56		350 549,37
		Эксплуатация машин							23 509,28		300 918,79
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2 914,67		104 082,88
		Материалы							200 902,59		1 737 807,37
		Строительные работы							254 455,57		3 111 587,43
		в том числе:									
		оплата труда							9 816,56		350 549,37
		эксплуатация машин и механизмов							23 509,28		300 918,79
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2 914,67		104 082,88
		материалы							200 902,59		1 737 807,37
		накладные расходы							12 638,90		451 335,77
		сметная прибыль							7 588,24		270 976,13
		Итого ФОТ (справочно)							12 731,23		454 632,25
		Итого накладные расходы (справочно)							12 638,90		451 335,77
		Итого сметная прибыль (справочно)							7 588,24		270 976,13
		ВСЕГО по смете							254 455,57		3 111 587,43