

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

55. Омская область

Инв.№38997.Теплообменник F-505м2.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 28115

(проектная и (или) иная техническая документация)

Средства на оплату труда рабочих	55,03	(1,01) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	109,94	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	8,24	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные и монтажные работы.											
1	ФЕРм12-01-002-17	Демонтаж. Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 426 мм (Прим./ Снятие верхнего колена)	100 м	0,0203	1	0,0203					
		Объем=(1+0,942+0,044*2)/100									
		Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) 507/пр табл.3 п.2 ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	16,9	0,6	0,205842	115,40	1,15	27,32		
		91.10.01-002 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч	маш.час	7,77	0,6	0,0946386	287,99	1,15	31,34		
		91.14.04-001 Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	маш.час	1,2	0,6	0,014616	102,84	1,15	1,73		
		91.14.05-011 Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	маш.час	1,2	0,6	0,014616	12,00	1,15	0,20		
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	68,67	0,6	0,8364006	8,10	1,15	7,79		
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	15,6	0	0	6,22		0,00		
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	3,2	0	0	6,09		0,00		
Уд		01.7.03.01-0002 Вода водопроводная	м3	14	0	0	3,15		0,00		
		01.7.11.07-0041 Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм	т	0,077	0	0	12 650,00		0,00		
		999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	43,87	0	0	1,00		0,00		
		1 ОТ					2 193,36	0,69	30,72	54,58	1 676,70
		2 ЭМ					4 881,98	0,69	68,38	17,13	1 171,35
		3 в т.ч. ОТм					334,48	0,69	4,69	54,58	255,98
		4 М					1 178,54	0	0,00	10	
		ЗТ	чел.-ч	228	0,69	3,193596					
		ЗТм	чел.-ч	25,87	0,69	0,3623611					
		Итого по расценке					8 253,88		99,10		2 848,05
		ФОТ							35,41		1 932,68
	Пр/812-054.0-1	НР Технологические трубопроводы	%	90		90			31,87		1 739,41
	Пр/774-054.0	СП Технологические трубопроводы	%	46		46			16,29		889,03
		Всего по позиции							147,26		5 476,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ФЕРм12-01-002-17	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 426 мм (Прим./Установка верхнего колена)	100 м	0,0203	1	0,0203					
		Объем=(1+0,942+0,044*2)/100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	16,9		0,34307	115,40	1,15	45,53		
	91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч	маш.час	7,77		0,157731	287,99	1,15	52,24		
	91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	маш.час	1,2		0,02436	102,84	1,15	2,88		
	91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	маш.час	1,2		0,02436	12,00	1,15	0,34		
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	68,67		1,394001	8,10	1,15	12,99		
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	15,6		0,31668	6,22		1,97		
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	3,2		0,06496	6,09		0,40		
уд	01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	14		0,2842	3,15		0,90		
	01.7.11.07-0041	Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм	т	0,077		0,0015631	12 650,00		19,77		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	43,87		0,890561	1,00		0,89		
	1 ОТ						2 193,36	1,15	51,20	54,58	2 794,50
	2 ЭМ						4 881,98	1,15	113,97	17,13	1 952,31
	3 в т.ч. ОТм						334,48	1,15	7,81	54,58	426,27
	4 М						1 178,54		23,03	10	230,30
	ЗТ		чел.-ч	228	1,15	5,32266					
	ЗТм		чел.-ч	25,87	1,15	0,6039352					
	Итого по расценке						8 253,88		188,20		4 977,11
	ФОТ								59,01		3 220,77
	Пр/812-054.0-1	НР Технологические трубопроводы	%	90		90			53,11		2 898,69
	Пр/774-054.0	СП Технологические трубопроводы	%	46		46			27,14		1 481,55
		Всего по позиции							268,45		9 357,35
3	ФЕРм12-01-002-12	Демонтаж. Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм (Прим./Снятие верхнего колена)	100 м	0,0053	1	0,0053					
		Объем=(0,5+0,028)/100									
	Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.3, п.2	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.)									
		ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уд	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	11,99	0,6	0,0381282	115,40	1,15		5,06	
	91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч	маш.час	7,77	0,6	0,0247086	287,99	1,15		8,18	
	91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	маш.час	0,27	0,6	0,0008586	102,84	1,15		0,10	
	91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	маш.час	0,27	0,6	0,0008586	12,00	1,15		0,01	
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	23,98	0,6	0,0762564	8,10	1,15		0,71	
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	3,2	0	0	6,22			0,00	
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,88	0	0	6,09			0,00	
	01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	2	0	0	3,15			0,00	
	01.7.11.07-0041	Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм	т	0,0105	0	0	12 650,00			0,00	
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	23,28	0	0	1,00			0,00	
	1	ОТ					1 164,02	0,69		4,26	54,58
	2	ЭМ					3 846,58	0,69		14,07	17,13
	3	в т.ч. ОТм					255,65	0,69		0,93	54,58
	4	М					187,67	0		0,00	10
		ЗТ	чел.-ч	121	0,69	0,442497					
		ЗТм	чел.-ч	20,03	0,69	0,0732497					
		Итого по расценке					5 198,27			18,33	473,53
		ФОТ								5,19	283,27
	Пр/812-054.0-1	НР Технологические трубопроводы	%	90		90				4,67	254,94
	Пр/774-054.0	СП Технологические трубопроводы	%	46		46				2,39	130,30
Всего по позиции										25,39	858,77
4	ФЕРм12-01-002-12	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм (Прим./Установка верхнего колена)	100 м	0,0053	1	0,0053					
Объем=(0,5+0,028)/100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	11,99		0,063547	115,40	1,15		8,43	
	91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч	маш.час	7,77		0,041181	287,99	1,15		13,64	
	91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	маш.час	0,27		0,001431	102,84	1,15		0,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уд	91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	маш.час	0,27		0,001431	12,00	1,15	0,02		
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	23,98		0,127094	8,10	1,15	1,18		
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	3,2		0,01696	6,22		0,11		
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,88		0,004664	6,09		0,03		
	01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	2		0,0106	3,15		0,03		
	01.7.11.07-0041	Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм	т	0,0105		0,0000557	12 650,00		0,70		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	23,28		0,123384	1,00		0,12		
	1 ОТ						1 164,02	1,15	7,09	54,58	386,97
	2 ЭМ						3 846,58	1,15	23,44	17,13	401,53
	3 в т.ч. ОТм						255,65	1,15	1,56	54,58	85,14
	4 М						187,67		0,96	10	9,60
	ЗТ		чел.-ч	121	1,15	0,737495					
	ЗТм		чел.-ч	20,03	1,15	0,1220829					
	Итого по расценке						5 198,27		31,49		798,10
	ФОТ								8,65		472,11
	Пр/812-054.0-1	НР Технологические трубопроводы	%	90		90			7,79		424,90
	Пр/774-054.0	СП Технологические трубопроводы	%	46		46			3,98		217,17
	Всего по позиции								43,26		1 440,17
5	ФЕРм12-01-002-15	Демонтаж.Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 325 мм (Прим./Снятие нижнего колена)	100 м	0,0549	1	0,0549					
	Объем=(4+0,707*2+0,036*2)/100										
	Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) 507/пр табл.3 п.2 ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненных условий для складирования материалов;										
	- действующего технологического оборудования;										
	- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
Уд	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	12,54	0,6	0,4130676	115,40	1,15	54,82		
	91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч	маш.час	7,77	0,6	0,2559438	287,99	1,15	84,77		
	91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	маш.час	0,8	0,6	0,026352	102,84	1,15	3,12		
	91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	маш.час	0,8	0,6	0,026352	12,00	1,15	0,36		
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	56,68	0,6	1,8670392	8,10	1,15	17,39		
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	12,5	0	0	6,22		0,00		
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	3,2	0	0	6,09		0,00		
	01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	8,3	0	0	3,15		0,00		
	01.7.11.07-0041	Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм	т	0,066	0	0	12 650,00		0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	38,48	0	0	1,00		0,00		
	1	ОТ					1 924,00	0,69	72,88	54,58	3 977,79
	2	ЭМ					4 235,78	0,69	160,46	17,13	2 748,68
	3	в т.ч. ОТм					270,22	0,69	10,24	54,58	558,90
	4	М					996,77	0	0,00	10	
		ЗТ	чел.-ч	200	0,69	7,5762					
		ЗТм	чел.-ч	21,11	0,69	0,7996679					
		Итого по расценке					7 156,55		233,34		6 726,47
		ФОТ							83,12		4 536,69
	Пр/812-054.0-1	НР Технологические трубопроводы	%	90		90			74,81		4 083,02
	Пр/774-054.0	СП Технологические трубопроводы	%	46		46			38,24		2 086,88
		Всего по позиции							346,39		12 896,37
6	ФЕРм12-01-002-15	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 325 мм (Прим./Установка нижнего колена)	100 м	0,0549	1	0,0549					
		Объем=(4+0,707*2+0,036*2)/100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	12,54		0,688446	115,40	1,15	91,36		
	91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные до 300 м3/ч	маш.час	7,77		0,426573	287,99	1,15	141,28		
	91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	маш.час	0,8		0,04392	102,84	1,15	5,19		
	91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	маш.час	0,8		0,04392	12,00	1,15	0,61		
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	56,68		3,111732	8,10	1,15	28,99		
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	12,5		0,68625	6,22		4,27		
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	3,2		0,17568	6,09		1,07		
Уд	01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	8,3		0,45567	3,15		1,44		
	01.7.11.07-0041	Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм	т	0,066		0,0036234	12 650,00		45,84		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	38,48		2,112552	1,00		2,11		
	1	ОТ					1 924,00	1,15	121,47	54,58	6 629,83
	2	ЭМ					4 235,78	1,15	267,43	17,13	4 581,08
	3	в т.ч. ОТм					270,22	1,15	17,06	54,58	931,13
	4	М					996,77		53,29	10	532,90
		ЗТ	чел.-ч	200	1,15	12,627					
		ЗТм	чел.-ч	21,11	1,15	1,3327799					
		Итого по расценке					7 156,55		442,19		11 743,81
		ФОТ							138,53		7 560,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-054.0-1	НР Технологические трубопроводы	%	90		90			124,68		6 804,86
	Пр/774-054.0	СП Технологические трубопроводы	%	46		46			63,72		3 478,04
	Всего по позиции								630,59		22 026,71
7	ФЕРм18-01-066-03	Снятие и установка крышек и днищ аппаратов, диаметр: до 2000 мм	шт	2	1	2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,25		6,5		6,90	1,15	51,58	
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	5,04		10,08		1,00		10,08	
	1 ОТ							252,15	1,15	579,95	54,58
	2 ЭМ							22,43	1,15	51,59	17,13
	4 М							5,04		10,08	10
	ЗТ		чел.-ч	27,8	1,15	63,94					100,80
	Итого по расценке							279,62		641,62	32 638,21
	ФОТ									579,95	31 653,67
	Пр/812-060.0-1	НР Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности	%	90		90			521,96		28 488,30
	Пр/774-060.0	СП Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности	%	46		46			266,78		14 560,69
	Всего по позиции								1 430,36		75 687,20
8	ФЕРм37-01-025-03	Гидравлическое испытание сосудов и аппаратов с внутренней трубчаткой, вместимость: свыше 1 до 5 м3	шт	1	1	1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч	маш.-ч	4,3		4,3		287,99	1,15	1 424,11	
	01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0,54		0,54		26,44		14,28	
	01.7.03.01-0006	Вода химически очищенная	м3	4		4		10,67		42,68	
	01.7.15.02-0084	Болты с шестигранной головкой, диаметр 12 (14) мм	т	0,0129		0,0129		12 606,00		162,62	
	23.8.03.01-0002	Заглушки инвентарные металлические	т	0,0158		0,0158		9 200,00		145,36	
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	2,45		2,45		1,00		2,45	
	1 ОТ							122,36	1,15	140,71	54,58
	2 ЭМ							1 238,36	1,15	1 424,11	17,13
	3 в т.ч. ОТм							49,88	1,15	57,36	54,58
	4 М							367,39		367,39	10
	ЗТ		чел.-ч	14	1,15	16,1					3 673,90
	ЗТм		чел.-ч	4,3	1,15	4,945					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					1 728,11		1 932,21		35 748,85
		ФОТ							198,07		10 810,66
	Пр/812-079.0-1	НР Оборудование общего назначения	%	92		92			182,22		9 945,81
	Пр/774-079.0	СП Оборудование общего назначения	%	49		49			97,05		5 297,22
		Всего по позиции							2 211,48		50 991,88
		Всего по разделу 1 Демонтажные и монтажные работы.							5 103,18		178 734,94
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)							3 586,48		95 954,13
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 008,28		55 031,92
		Эксплуатация машин							2 123,45		36 374,71
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							99,65		5 438,89
		Материалы							454,75		4 547,50
		Монтажные работы							5 103,18		178 734,94
		в том числе:									
		оплата труда							1 008,28		55 031,92
		эксплуатация машин и механизмов							2 123,45		36 374,71
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							99,65		5 438,89
		материалы							454,75		4 547,50
		накладные расходы							1 001,11		54 639,93
		сметная прибыль							515,59		28 140,88
		Всего ФОТ (справочно)							1 107,93		60 470,81
		Всего накладные расходы (справочно)							1 001,11		54 639,93
		Всего сметная прибыль (справочно)							515,59		28 140,88
		ВСЕГО по смете							5 103,18		178 734,94
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					109,939448				
		Затраты труда машинистов					8,2390767				