

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ **на поставку и монтаж холодильного оборудования**

Исходные данные

1. Назначение оборудование: охлаждение воздуха в холодильной камере (ДхШхВ) 9х5х4 м, из сэндвич-панелей 80мм.
2. Категория помещения по промышленной безопасности: ВЗ.
3. Общий объем охлаждения: 180м³.
4. Скорость воздухообмена в помещении: 90м³/ч.
5. Требуемая температура воздуха в камере: +5°.
6. Назначение камеры: хранение готовой продукции в ведрах на стеллажах.
7. Ввоза/вывоза продукции не более 10 раз в сутки.
8. Варианты комплектации камеры оборудованием:
 - 1) Установка непосредственно в камере только испарителя холодильной установки, воздухопроводов и вентилятора ВЗИ-исполнения, прокачивающего через испаритель воздух камеры. Остальное оборудование, обычного исполнения, вынесено за пределы камеры.
 - 2) Установка в камере внутреннего холодильного блока ВЗИ-исполнения (испарителя) с воздухопроводами распределения воздуха. Внешний блок устанавливается снаружи, в здании или на кровле.

Объем работ

1. Выезд на объект заказчика для ознакомления.
2. Расчет параметров всего необходимого оборудования, включая вводной силовой шкаф и шкаф управления (при необходимости), электрокабель от силового шкафа до точки подключения (указывает Заказчик), а также воздухопроводы для распределения воздуха в камере и отвода тепла от внешнего блока установки.
3. Подбор всего оборудования и согласования его с Заказчиком
4. Разработка схемы размещения оборудования и согласования её с Заказчиком.
5. Поставка оборудования на объект и его монтаж.
6. Проведение всех сопутствующих строительно-отделочных работ.
7. Проведение пуско-наладочных работ.
8. Передача Заказчику паспорта на холодильную установку, расчетов по подбору оборудования, схемы размещения оборудования, инструкции по эксплуатации.

УСЛОВИЯ ЗАКАЗЧИКА

1. Оформление договора оказания услуг.
2. Гарантийный срок на поведенные работы не менее 24 месяцев.
3. Срок поставки необходимого оборудования: не более 30 рабочих дней с момента получения предоплаты.
4. Срок выполнения работ: не более 40 рабочих дней с момента поставки оборудования на объект.
5. Все работы выполняются силами и средствами Исполнителя.
6. Смета или спецификация обязательны.
7. При привлечении третьих лиц предоставить договоры между Исполнителем и данными лицами на выполнение вышеуказанных работ.

8. Сотрудники Исполнителя должны иметь удостоверения, подтверждающие право проведения электросварочных работ и работ на высоте.
9. Предоплата не более 60%.
10. Окончательный расчет производится после проведения пуско-наладочных работ и подписания обеими сторонами Актов выполненных работ.
11. В случае победы участника в тендере он будет обязан предоставить следующие документы:
 - ИНН, ОГРН, приказ о назначении руководителя, Устав;
 - бухгалтерская отчетность за последний отчетный период, последний отчетный год (формы №1 и №2) с уведомлением налогового органа о получении бухгалтерской отчетности;
 - справка от налогового органа об отсутствии задолженности с датой документа не ранее 90 календарных дней до дня рассмотрения документа.

Подготовил: Гл.механик



Мавлюдов А.В.